

Техническое задание

ОБЪЕКТ		ПДУЯ "Енисейский"	
ВИДЫ РАБОТ		Ремонт дефектов сетей водопровода и водоотведения обнаруженных при ревизии	
№	Наименование работы	Ед.измер	Объем
Производственная база, склад №8 (сухофрукты)			
1	Демонтаж трубы ф89 с гаража до туалета теплого склада	м.п.	20
-	<i>Труба ф89, б/у</i>	<i>м.п.</i>	<i>20</i>
2	Прокладка трубы водоснабжения ПП Д20 (для соединения с санузлом арендатора "Сухофрукты")	м.п.	1
3	Прокладка трубы водоснабжения ПП Д25 (для	м.п.	20
4	Устройство круглого отверстия в бетонной стене	шт	2
5	Установка электрообогревателя в туалете арендатора "Сухофрукты"	шт	1
Производственная база Замена резинового шланга на ПП трубу			
6	Прокладка трубы водоснабжения ПП Д20	м.п.	8
7	Утепление ПП трубы Д20	м2	0,5
8	Прокладка греющего кабеля	м.п.	8
9	Прокладка кабеля сечением до 4мм ² в гофрированной трубе	м.п.	5
10	Затяжка кабеля в гофрированную трубу	м.п.	5
11	Прокладка металлической трубы Ду15 (L=200мм)	ч/ч	1
12	Зачистка, обезжиривание и покраска труб	ч/ч	2
Корпус Б, 1я очередь			
13	Демонтаж ПП трубы Д20 над воротами и далее	м.п.	19

14	Прокладка трубы водоснабжения выше над воротами	м.п.	24
15	Утепление ПП трубы Д20	м2	1,2
Туалет администрации, 1этаж, АБК			
16	Демонтаж обшивки стен из ГКЛ (с сохранением кафельной плитки)	м2	4
17	Очистка кафельной плитки от клея (для последующего обратного монтажа плитки)	ч/ч	8
18	Утепление ПП труб Ду20 и Ду15	м2	0,4
19	Облицовка стен ГКЛ по готовому каркасу	м2	4
20	Грунтовка стен из ГКЛ	м2	4
21	Облицовка стен кафелем (ранее демотированного)	м2	4
Производственная база, склады №1,2,3,4,5,6			
22	Зачистка, обезжиривание и покраска труб	ч/ч	32
23	Прокладка трубы Ду15 (с петлей в огороженное помещение ИТП)	м.п.	4
24	Установка шарового крана	шт	1
Колодец септика возле поста охраны №2, 1я очередь			
25	Разборка асфальтового покрытия вокруг кирпичной кладки	ч/ч	1
26	Демонтаж кирпичной кладки	м2	0,76
27	Установка ж/б кольца и крышки перекрытия колодца	шт	1
28	Приготовление раствора М75 вручную	ч/ч	1
29	Устройство покрытий толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых (Подрядчик с материалами)	м2	1
30	Устройство покрытий толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых (Подрядчик с материалами)	м2	1
31	Обмазочная гидроизоляция ж/б кольца с обеих сторон за 2 раза	м2	1,5
Устройство трубы канализации (ГНБ) от склада №5/2 до колодца напротив			
32	Зачеканка раствором существующей трубы канализации с приготовлением раствора	ч/ч	3
33	Демонтаж асфальтового покрытия в местах прокола ГНБ	ч/ч	2
34	Прокладка трубы канализации методом ГНБ	м.п.	75

35	Устройство покрытий толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых (Подрядчик с материалами)	м2	12,5
36	Устройство покрытий толщиной 5см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых (Подрядчик с материалами)	м2	12,5
Производственная база, территория перед гаражом трубопроводов			
37	Разработка грунта в траншее вручную на глубину 2,5м	м3	21,3
38	Пробивка отверстий в колодцах	ч/ч	2
39	Отсыпка песком под трубу канализации с уплотнением	м3	0,85
40	Прокладка трубы канализационной Ду110	м.п.	17
41	Обратная засыпка траншеи с послойным уплотнением	м3	21,3