

№	Наименование работ/материалов	Ед изм	Кол-во	Стоимость работ	
				За ед	Сумма
№1 Устройство пола					
1	Устройство рулонной гидроизоляции внахлест на скотч	24	кв.м.	10	240,00 ₽
2	Монтаж опорных кронштейнов на анкера (40 шт)	24	кв.м.	100	2 400,00 ₽
3	Утепление пола (h=80 мм) базальтовой ватой с устройством рулонной пароизоляции	24	кв.м.	100	2 400,00 ₽
4	Монтаж каркаса из деревянных брусков на кронштейны	24	кв.м.	100	2 400,00 ₽
5	Обработка огнебиозащитой деревянных поверхностей	24	кв.м.	10	240,00 ₽
6	Монтаж OSB на саморезы	24	кв.м.	100	2 400,00 ₽

Итого, по разделу:

10 080,00 ₽