

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Перечень дефектов и выполняемых работ	Ед. изм.	Количество
1	2	3	4	5
Зрительный зал				
стены				
1	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен ранее окрашенных с расчисткой старой краски до 10%	Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился.	100 м2	1,1835 $((13,7*2+5,7*2)*4,6-1,6*1,8*2-4,5*4,5*2,5-1,35*2,3*3+0,2*(1,35+2,3*2)*3+0,2*(1,6+1,7*2)*2)$ \100
2	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 10%	Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился	100 м2	0,0448 $(5,6*0,8)$ \100
3	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (оконных)	Штукатурный слой отстал, глубокие трещины	100м 2	0,04 $((1,6+1,7*2)*0,4*2)$ \100
4	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке оконных откосов	Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился	100м 2	0,04 $((1,6+1,7*2)*0,4*2)$ \100
потолок				
5	Сплошное выравнивание внутренней поверхности(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм для последующей окраски	Следы протечек, ржавые пятна, отслоение, вздутие и отпадение окрасочного слоя со шпатлевкой	100м 2	0,7672 $(13,7*5,6)$ \100
6	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился	100 м2	0,7672 $(13,7*5,6)$ \100
двери				
7	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (запасной выход)	Коробки растрескались, в местах примыкания шарниров большие сколы, перекося	100 шт	0,01 \100
8	Снятие дверных полотен (запасной выход)	Дверные полотна плохо притираются, большой перекося, щели	100 м2	0,03105 $(1,35*2,3)$ \100
9	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (запасной выход)	Установка металлических дверных блоков	М2	3,105 1,35*2,3

10	Снятие дверных межкомнатных полотен	Дверные полотна плохо притираются, большой перекося, щели	100 м2	0,0621 (1,35*2,3*2)\100
11	Снятие наличников	Сколы, трещины, окрасочный слой потускнел	100м 2	0,238 ((1,35+2,3*2)*4)\100
12	Установка дверных полотен: внутренних межкомнатных	Установка дверных полотен	100шт т	0,04 4\100
13	Установка и крепление наличников	Установка и крепление наличников	100м	0,238 ((1,35+2,3*2)*4)\100
Пол				
14	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	Разборка плинтусов	100 м	0,3475 ((13,7*2+5,7*2)-1,35*3)\100
15	Разборка покрытий из полов: из древесноволокнистых плит	Разборка покрытий полов	100 м2	0,7809 (13,7*5,7)\100
16	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20м2	Устройство основания	100м 2	0,7809 (13,7*5,7)\100
17	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	Устройство покрытий	100м 2	0,7809 (13,7*5,7)\100
18	Устройство деревянных плинтусов	Устройство плинтусов	100м	0,3475 ((13,7*2+5,7*2)-1,35*3)\100
19	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов	Масляная окраска плинтусов	100м 2	0,07809 (13,7*5,7*10%)\100
СЦЕНА				
Стены, потолок				
20	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	Окрасочный слой растрескался потемнел и загрязнился	100 м2	0,7338 ((5,25+5,7)*2*3,8-0,9*2,1-4,5*2,5+0,24*(2,5*2+4,5)+0,2*(0,9+2,1*2))\100
21	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных с расчисткой старой краски до 10%	Окрасочный слой растрескался потемнел и загрязнился	100 м2	0,29925 (5,25*5,7)\100
Холл				
стены				

22	Сплошное выравнивание внутренней поверхности (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм для последующей окраски	Штукатурный слой отстал, глубокие трещины	100 м	0,41878 ((11,5*4,6-1,45*1,82*3-1,35*2,3)\100)
23	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке стен	Окрасочный слой растрескался, потемнел, загрязнился	100 м2	1,3592 ((1,5*2+5,55)*4,6-1,45*1,82*5-1,35*2,3-0,9*2,1*2+0,2*(1,45+1,82*2)*5-(1,35=2,3*2))\100)
24	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно- известковым раствором (прямолинейных) оконных откосов	Штукатурный слой отстал, глубокие трещины	100 шт	0,1 ((1,6+1,7*2)*0,4*5)\100)
25	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке оконных откосов	Окрасочный слой растрескался, потемнел, загрязнился	100 м2	0,1 ((1,6+1,7*2)*0,4*5)\100)
ПОТОЛОК				
26	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился	100 м	0,63825 ((11,5*5,55)\100)
Двери				
27	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах (главный вход в здание)	Коробки растрескались, в местах примыкания шарниров большие сколы, перекося	100 шт	0,01 1\100)
28	Снятие дверных полотен (главный вход в здание)	Дверное полотно плохо притирается, большой перекося, щели	100м 2	0,03105 ((1,35*2,3)\100)
29	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (главный вход в здание)	Установка металлических дверных блоков	100м 2	3,105 1,35*2,3)
30	Снятие дверных полотен (межкомнатные)	Сколы, трещины, окрасочный слой потускнел	100м 2	0,056 ((0,9*2,1*4)\100)

31	Снятие наличников	Сколы, трещины, окрасочный слой потускнел	100м	0,263 ((0,9+2,1*4+1,35+2,3*2)*2)\100
32	Установка дверных полотен:внутренних межкомнатных	Установка дверных полотен	100 шт	0,04 4\100
33	Установка и крепление наличников	Установка и крепление наличников	100м	0,153 (0,9+2,1*2)*4\100
пол				
34	Разборка плинтусовдеревянных и из пластмассовых материалов	Разборка плинтусов	100 м	0,341 (11,5*2+5,55*2)\100
35	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20м2	Устройство основания	100 м2	0,63825 (11,5*5,55)\100
36	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	Устройство покрытий	100 м2	0,63825 (11,5*5,55)\100
37	Устройство плинтусов :деревянных	Устройство плинтусов	100 м	0,341 (11,5*2+5,55*2)\100
38	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	Масляная окраска плинтусов	100м	0,341 (11,5*2+5,55*2)\100
библиотека				
стены				
39	Снятие старых и оклейка новыми обоями : обыкновенного качества	Загрязнение полотен, отставание от стен	100 м2	0,374156 ((5,7+4)*4,6-0,9*2,1-1,46*1,82*2)\100
ПОТОЛОК				
40	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился	100 м2	0,228 (5,7*4)\100
окна				
41	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	Штукатурный слой отстал, глубокие трещины	100 м2	0,04 ((1,6+1,7*2)*0,4*2)\100

	(оконных откосов)			
42	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке оконных откосов	Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился	100 м2	0,04 ((1,6+1,7*2)*0,4*2)\100
ПОЛ				
43	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	Разборка плинтусов	100 м	0,194 (5,7*2+4*2)\100
44	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	Устройство покрытий	100 м2	0,288 (5,7*4)\100
45	Устройство плинтусов деревянных	Устройство плинтусов	100м	0,194 (5,7*2+4*2)\100
46	Улучшенная окраска масляными составами по дереву : плинтусов	Масляная окраска плинтусов	100м 2	0,0228 (5,7*4*10%)\100
Подсобное помещение				
стены				
47	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей(однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10мм для последующей окраски стен	Штукатурный слой отстал, глубокие трещины	100 м2	0,671628 ((5,7+2,3)*2*4,6-1,46*1,82-0,9*2,1*2)\100
48	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился	100 м2	0,671628 ((5,7+2,3)*2*4,6-1,46*1,82-0,9*2,1*2)\100
49	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных (оконных)	Штукатурный слой отстал, глубокие трещины	100м 2	0,02 ((1,6+1,7*2)*0,4)\100
50	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная: по штукатурке стен	Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился	100м 2	0,02 ((1,6+1,7*2)*0,4)\100

ПОТОЛОК					
51	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных,; водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски до 10%	Окрасочный слой растрескался, потемнел и загрязнился	100 м2		0,0189 <i>(0,9*2,1) / 100</i>
ПОЛ					
52	Разборка плинтусов: деревянных и их пластмассовых материалов	Разборка плинтусов	100 м		0,1311 <i>(2,3*5,7)\100</i>
53	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20м2	Устройство основания	100 м2	<i>(2,3*5,7)\100</i>	0,1311
54	Устройство покрытий из линолеума насухо из готовых ковров на комнату	Устройство покрытий	100 м2		0,1311 <i>(2,3*5,7)\100</i>
55	Устройство плинтусов деревянных	Устройство плинтусов	100м		0,1311 <i>(2,3*5,7)\100</i>
56	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: плинтусов	Окраска масляными плинтусов	100 м2		0,1311 <i>(2,3*5,7*10%)\100</i>
Фасад					
57	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов	100 м2		0,373 37,3\100
58	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5м2 толщиной слоя до 20 мм	Штукатурный слой отстал, глубокие трещины	100 м2		0,206 <i>(412*5%)\100</i>
59	Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых : по штукатурке с земли и лесов	Окрасочный слой растрескался, потемнел, загрязнился	100 м2		4,12 412\100
Прочие работы					
60	Погрузочно-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	Погрузка строительного мусора	1т груза		3,7817

61	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т. На расстояние :1 класс груза до 5 км.	Вывозка строительного мусора	1т груза	3,88
----	---	------------------------------	----------	------